


Konin, dn. 11.04.2016 r.

Wasz znak: WI.7013.10.2016



Urząd Miejski w Koninie

Wydział Inwestycji

Pl. Wolności 1, 62-500 Konin

Dot. planowanych działań przy słupie konińskim w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 4.04.2016 r. w sprawie podania wstępnych warunków i wytycznych do zagospodarowania słupa konińskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu-Delegatura w Koninie przedstawia następujące wytyczne:

1. Remont podstawy słupa.

Informujemy, że wszelkie prace przy słupie powinien prowadzić dyplomowany konserwator zabytków, specjalizujący się w konserwacji elementów kamiennych. Przypominamy również, że podstawa słupa została poddana fachowym zabiegom konserwatorskim w roku 2010 (autorem prac był Pan dr Piotr Niemcewicz). Wykonano wówczas wzmocnienie fundamentu, polegające na wymianie zdegradowanych elementów konstrukcyjnych (cegieł i spoin), jak również izolację fundamentu. Jeśli stan zachowania podstawy istotnie wymaga przeprowadzenia prac remontowych, konieczne będzie przedłożenie stosownej ekspertyzy dokumentującej powstałe zniszczenia.

2. Zagospodarowanie otoczenia słupa związane z jego wyeksponowaniem.

Przypominamy, że w roku 2010 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu-Delegatura w Koninie wydał pozwolenie na zagospodarowanie otoczenia słupa. W ramach podjętych prac utwardzono powierzchnię wokół zabytku bloczkami polnego kamienia oraz wytyczono ścieżkę z nawierzchnią HanseGrand. Prace te przyczyniły się do uporządkowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie słupa a jednocześnie nie zakłóciły sakralnego charakteru przestrzeni, w której jest on zlokalizowany. Warto pamiętać, że teren ten zwyczajowo pełnił funkcję cmentarza przykościelnego. Dlatego też wszelkie działania zmierzające do wyeksponowania obiektu nie mogą zbyt mocno ingerować w jego bezpośrednie sąsiedztwo. Działania te powinny raczej zmierzać w kierunku przemyślanego operowania roślinnością a nie wielko powierzchniowego brukowania.

Jak do tej pory przedłożone projekty zagospodarowania otoczenia słupa nie spełniły oczekiwań urzędu konserwatorskiego, który stoi na stanowisku, że zmiany tego typu nie są konieczne.

3. Założenie monitoringu.

Jeśli istotnie istnieje ryzyko uszkodzenia bądź zdewastowania słupa, założenie monitoringu jest dopuszczalne, o ile nie naruszy to naturalnego otoczenia zabytku i samej jego substancji. Przypominamy, że pozwolenie na prace związane z montażem monitoringu będzie wydane w oparciu o stosowny projekt.

4. Skanowanie laserowe niezbędne do sporządzenia cyfrowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Bez uwag.

5. Zabezpieczenie obiektu przed działaniami warunków atmosferycznych.

Wprawdzie w dokumentacji powykonawczej z prac konserwatorskich w 2010 r. zawarto zapis, aby wykonać zadaszanie nad zabytkiem w celu odizolowania go od bezpośrednich opadów deszczu i śniegu, należy podejść do tej kwestii z dużą ostrożnością. Słup przez kilkaset lat znajdował się pod bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, mimo to przetrwał do naszych czasów bez większych zniszczeń. WUOZ w Poznaniu-Delegatura w Koninie stoi na stanowisku, że wykonanie zadaszania nie jest warunkiem niezbędnym dla przetrwania zabytku. Warto w tym miejscu nadmienić, że w trakcie prac konserwatorskich w 2010 r. przycięto niektóre gałęzie rosnących w pobliżu słupa drzew, co zwiększyło nasłonecznienie tego miejsca a tym samym wyeliminowało problem utrzymującego się zawilgocenia obiektu.

6. Działania związane z oznakowaniem obiektu.

Inicjatywa należytego oznakowania słupa jest słuszna. Nadmieniamy, że również w tym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego.

7. Kompleksowa promocja zrealizowanych obiektów Szlaku Piastowskiego.

Bez uwag.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Koninie
dr Janusz Tomala

Otrzymują:

① Adresat

Do wiadomości:

2) a/a PP

Sprawę prowadzi: Piotr Pawlak, starszy inspektor ds. zabytków ruchomych, tel. 63 2447126