

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: REWITALIZACJA STAWU I OKOLICY PARKU MIEJSKIEGO IM.
F.CHOPINA (KBO)

Obiekt: Staw w Parku im F.Chopina w Koninie

Rodzaj robót: Konserwacja stawu miejskiego - koszt szacunkowy

Inwestor: Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 20-06-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: REWITALIZACJA STAWU I OKOLICY PARKU MIEJSKIEGO IM.
F.CHOPINA (KBO)
Obiekt: Staw w Parku im F.Chopina w Koninie
Rodzaj robót: Konserwacja stawu miejskiego - koszt szacunkowy
Zamawiający: Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

20-06-2017

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
 - 2 ROBOTY ZIEMNE - ODMULENIE STAWU
 - 3 UMOCNIE NIE SKARP
 - 4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: REWITALIZACJA STAWU I OKOLICY PARKU MIEJSKIEGO IM. F.CHOPINA (KBO)
 Obiekt: Staw w Parku im F.Chopina w Koninie
 Rodzaj robót: Konserwacja stawu miejskiego - koszt szacunkowy
 Inwestor: Miasto Konin
 Plac Wolności 1
 62-500 Konin

PRZEDMIAR		Strona 1			20-06-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	10	KNNR N001-01-12-01-00	Roboty pomiarowe przy pracach związanych z rewitalizacją stawu miejskiego	HA	0,580
1	20	PKZ 1902-02-03-02-00	Analog: Studnia zbiorcza wraz z pompą oraz rurociągiem - pompowanie wody w celu umożliwienia wykonania prac (koszt szacunkowy - rzeczywista ilość pracy pomp uzależniona jest od poziomu wody w stawie, rozliczenie musi nastąpić na podstawie dziennika pompowania)	m-godz	500,000
1	30	KNR 231-08-14-02-00	Analog: Rozebranie istniejących obrzeży i krawężników na terenie stawu	metr	80,000
1	40	KNR 401-01-08-11-00	Załadunek i Wywóz gruzu oraz śmieci samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - wywóz elementów po rozbiórkach	m ³	5,000
2 ROBOTY ZIEMNE - ODMULENIE STAWU					
2	50	KNNR N010-09-04-01-00	Wydobycie urobku koparką 1-nacyniową 0,25 m ³ na pontonie, kategoria robót 1	m ³	831,200
2	60	KNNR N001-02-10-02-03	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 oblepiającym (łyżkę) na odkład - załadunek i złożenie gruntu po odmuleniu na tymczasowy odkład (odsączenie gruntu z odkładu w celu ponownego wykorzystania)	m ³	831,200
2	70	KNNR N001-02-05-04-00	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębną 0,60 m ³ kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - załadunek i wywóz niezagospodarowanego materiału z odmulenia stawu	m ³	600,000
3 UMOCNIE NIE SKARP					
3	80	WKNR W211-05-03-05-00	Opaska z kieszek faszynowych pojedynczych ø 20 cm w gruncie kategorii 1-2 z wody	metr	310,000
3	90	KNKB 001-04-13-01-00	Darniowanie skarp na płask z humusem	m ²	320,000
3	100	KNNR N010-23-10-02-01	Skarpowanie koparką 0,40 m ³ grubość zbierania do 15 cm w gruncie kat 3 - naprawa istniejących skarp (miejscowe uzupełnienia ubytków oraz zebranie nadmiaru)	m ²	1488,000
3	110	KNR 1501-02-15-04-00	Naprawa skarp przez obsiew	m ²	1178,000
4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
4	120	KNR 515-10-06-04-00	Brama wjazdowa szerokości 5,0m z dostosowaniem do istniejącego ogrodzenia	kmpl	1,000
4	130	KNR 209-04-29-05-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni betonowej - oczyszczenie istniejącego cokołu ogrodzenia	m ²	305,000
4	140	KNKB 006-12-03-02-00	Odnowienie istniejącego ogrodzenia wraz z bramą i furtką - oczyszczenie i odmalowanie podwójną warstwą istniejącego ogrodzenia farbą antykorozyjną - kolor ciemny grafit młotkowy	metr	305,000
4	150	0000	AW: Naprawa, oczyszczenie i odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt impregnatem do drewna - kolor mahoń	kmpl	1,000
4	160	0000	Uporządkowanie terenu wokół stawu po wykonaniu prac	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------