
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Urządzenie ogródków kawiarnianych na bulwarze nadwarciańskim
ADRES INWESTYCJI: Bulwar nadwarciańskiul. Z. Urbanowskiej dz. nr 91, 146 62-500 Konin
NAZWA INWESTORA: Miasto Konin
ADRES INWESTORA: Plac Wolności 1 62-500 Konin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Przybysławski zam. Szyszyńskie Holendry 136A

DATA OPRACOWANIA:

2018-04-13

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ogródek kawiamiany nr 1			
1	d.1 kalk. własna	Stół np. Ripper 80x80	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2	d.1 kalk. własna	Krzesło np. Malaga	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
3	d.1 kalk. własna	Parasol np. Rio	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogródek kawiamiany nr 2			
4	d.2 kalk. własna	Stół np. Como 90x150	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
5	d.2 kalk. własna	Krzesło np. Malaga	kpl		
		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000
6	d.2 kalk. własna	Markiza np. Duetto 4,8*2	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
7	d.2 kalk. własna	Donica np. Lead	kpl		
		62	kpl	62,000	
				RAZEM	62,000
8	d.2 KNR 2-21 0109-01	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych	m3		
		$2 * (6,45 * 2 + 3 + 0,6) * 0,25 * 0,6$	m3	4,950	
				RAZEM	4,950
9	d.2 KNR 2-21 0417-04 analogia	Obsadzenie skrzynek roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 9 szt./m skrzyńki	m		
		$2 * ((6,54 + 0,25) * 2,2 + 3 + 0,6)$	m	37,076	
				RAZEM	37,076
10	d.2 KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Słepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - deska tarasowa modrzew syberyjski na legarach	m2		
		$53,55 + 4,36$	m2	57,910	
				RAZEM	57,910
3		Ogródek kawiamiany nr 4			
11	d.3 kalk. własna	Stół np. Ripper 80x80	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
12	d.3 kalk. własna	Krzesło np. Malaga	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000
13	d.3 kalk. własna	Parasol np. Ibiza 3,5	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
14	d.3 KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Słepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - deska tarasowa modrzew syberyjski na legarach	m2		
		$(52,5 + 3,5) / 2$	m2	28,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,000