

**Konin, budowa kabla 72J od serwerowni w budynku przy ul. Przemysłowa
2 do studni ST46 przy ul. Wyszyńskiego**

Nr pozycji	Pozycja cennika	J.m.	Ilość
Robocizna			
1	Wciąganie kabla 72J do rurociągu kablowego fi 40	m	2 400,00
2	Układanie rur osłonowych w budynku wraz w wciąganiem kabla - osłona trudnopalna	m	60,00
3	Układanie korytka kablowego	m	30,00
4	Montaż stelaża zapasu w studni	szt.	7,00
5	Montaż skrzynki zapasu w budynku	szt.	1,00
6	Montaż złączy końcowych - 1 łączone włókno	złącze	1,00
7	Montaż złączy końcowych - każde następne łączone włókno	złącze	15,00
8	Montaż przełącznic światłowodowych -1 przełącznica, 1 łącznik	szt.	1,00
9	Montaż przełącznic światłowodowych - każdy następny łącznik	szt.	15,00
10	Pomiary reflektometryczne, montażowe z przełącznicy, z kabla, końcowe - mierzone 1 włókno	odcinek	1,00
11	Pomiary reflektometryczne, montażowe z przełącznicy, z kabla, końcowe - każde następne włókno	odcinek	15,00
12	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną - mierzone 1 włókno	odcinek	1,00
13	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną - każde następne włókno	odcinek	15,00
Materiały			
1	Adapter (łącznik centrujący) E2000/APC-E2000/APC simplex, jednomodowy	szt.	16,00
2	Oślonka spawu 45mm	szt.	16,00
3	Przełącznica Światłowodowa PS-19/72 3U	kpl.	1,00
4	Szuflada zapasów 19" wysokość 1U	szt.	1,00
5	Peszel - osłona samogasnąca, bezhalogenowa, średnica zewnętrzna 25mm	m	30,00
6	Skrzynka ze stelażem czteroramiennym, montowana na ścianie z pokrywą zamykaną na klucz. na 30m kabla.	szt.	1,00
7	Stelaż czteroramienny z regulacją, montowany na ścianie średnica 550-750mm, głębokość 110mm	szt.	7,00
8	Pigtail SM E-2000/APC DIAMOND 8m stac	szt.	16,00
9	Oznacznik na kabel światłowodowy OZ-2	szt.	20,00
10	Korytka kablowe 25x20	m	30,00
11	Z-XOTKtsd 72jm (6x12jm). Typ światłowodu-J2D. Ilość włókna jednomodowe-72	m	2 460,00